

自在R連続基礎ブロック布設歩掛り

(参考)

自在R連続基礎ブロックの布設は、調査結果が無いため、中部地区コンクリート二次製品構造規格検討委員会の「L型街渠」をもとに設計された愛知県コンクリート製品協同組合の「長尺化鉄筋コンクリートL形側溝」を引用しました。
上記の工種は、形状が似ていることと、作業の手順が同一の工程であることと、重量範囲が対応していることから引用しました。

自在R連続基礎ブロック布設単価書

(交差点タイプ)						10m当り
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.21	人			
特殊作業員		0.21	〃			
普通作業員		0.42	〃			
自在R連続基礎ブロック		5.00	個			
トラッククレーン賃料	油圧式 4.9t吊	0.21	日			
諸雑費		4	%			
計						

- (注)
- I. 歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり、床堀、埋戻は含まない。
 - II. 据付機械はトラッククレーンの賃料を基本とする。
 - III. 上表には、連結作業および敷モルタルの施工(練り手間と敷均し)を含む。
 - IV. 諸雑費は、敷モルタルの材料費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。