

集水桝 設置歩掛り

平成25年度版 国土交通省土木工事積算基準 P.81～90 3章.共通工 ⑥排水構造物工
3-6集水桝より

集水桝据付歩掛 1 0 基当り

1 基当り質量 800kgを超え1,200kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	0.6			
特殊作業員		〃	0.2			
普通作業員		〃	0.9			
バックホウ運転	排出ガス対策型（第1次基準値） クローラ型・クレーン機能付 山積0.45m3（平積0.35m3）2.9 t 吊	h	4.4			
基礎碎石費	t=20cm以下	%	18			
諸雑費		%	2			
合計						
1 基当り						

【該当製品規格－A S 桝】

700 x 700 x 1000・700 x 700 x 1250・800 x 800 x 1000

集水桝据付歩掛 1 0 基当り

1 基当り質量 1,200kgを超え1,600kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	1.0			
特殊作業員		〃	0.3			
普通作業員		〃	1.3			
バックホウ運転	排出ガス対策型（第1次基準値） クローラ型・クレーン機能付 山積0.45m3（平積0.35m3）2.9 t 吊	h	5.7			
基礎碎石費	t=20cm以下	%	18			
諸雑費		%	2			
合計						
1 基当り						

【該当製品規格－A S 桝】

700 x 700 x 1500・700 x 700 x 1750・700 x 700 x 2000・800 x 800 x 1250・800 x 800 x 1500

900 x 900 x 1000・900 x 900 x 1250・1000 x 1000 x 1000

集水桝据付歩掛 1 0 基当り

1 基当り質量 1,600kgを超え2,200kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	1.3			
特殊作業員		〃	0.4			
普通作業員		〃	1.7			
バックホウ運転	排出ガス対策型（第1次基準値） クローラ型・クレーン機能付 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）2.9 t 吊	h	6.7			
基礎碎石費	t=20cm以下	%	18			
諸雑費		%	2			
合計						
1 基当り						

【該当製品規格－ A S 桝】

700 x 700 x 2000 ・ 800 x 800 x 1750 ・ 800 x 800 x 2000 ・ 800 x 800 x 2200 ・ 900 x 900 x 1500
900 x 900 x 1750 ・ 1000 x 1000 x 1250 ・ 1000 x 1000 x 1500

集水桝据付歩掛 1 0 基当り

1 基当り質量 2,200kgを超え2,600kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	1.6			
特殊作業員		〃	0.5			
普通作業員		〃	2.1			
トラッククレーン賃料	油圧式16t吊	日	1.0			
基礎碎石費	t=20cm以下	%	18			
諸雑費		%	2			
合計						
1 基当り						

【該当製品規格－ A S 桝】

900 x 900 x 2000 ・ 900 x 900 x 2200 ・ 1000 x 1000 x 1750

集水桝据付歩掛 1 0 基当り

1 基当り質量 2,600kgを超え3,000kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	2.0			
特殊作業員		〃	0.6			
普通作業員		〃	2.5			
トラッククレーン賃料	油圧式16t吊	日	1.0			
基礎碎石費	t=20cm以下	%	18			
諸雑費		%	2			
合計						
1 基当り						

【該当製品規格－ A S 桝】

1000 × 1000 × 2000

集水桝据付歩掛 10基当り

1 基当り質量 3,000kgを超え3,400kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	2.4			
特殊作業員		〃	0.7			
普通作業員		〃	2.9			
トラッククレーン賃料	油圧式16t吊	日	1.0			
基礎碎石費	t=20cm以下	%	18			
諸雑費		%	2			
合計						
1 基当り						

【該当製品規格－ A S 桝】

1000 × 1000 × 2400

バックホウ運転 1時間当り単価表

平成23年度版 土木工事積算基準マニュアル P.724 建設機械運転単価表より

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人	0.16			
燃料費	軽油	リットル	11			
機械損料	排出ガス対策型（第1次基準値） クローラ型・クレーン機能付 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）2.9 t 吊	h	1			
諸雑費		式	1			
合計						

(注)

1.歩掛は、運搬距離30m程度までの現場内小運搬を含む据付作業であり、床掘り、埋戻し、残土処理は含まない。

2.上表歩掛は、蓋版の有無にかかわらず適用できる。

3.基礎碎石費及び諸雑費は、労務費及び機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、基礎碎石費及び諸雑費に含まれる内容は、次のとおりである。

〔基礎碎石費〕

敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、碎石等材料費

〔諸雑費〕

敷砂または敷モルタル材料費

4.基礎碎石の敷均し厚は、20cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。

5.基礎碎石費は、材料の種別・規格にかかわらず適用できる。

作成日 2013/12/6