

# 自在R連続基礎 設置歩掛

設置条件:埋設設置

対象規格:S型、F型、A型、B型



株式会社イビコン

## 自在R連続基礎ブロック布設歩掛り

(参考)

自在R連続基礎ブロックの布設は、調査結果が無いため、中部地区コンクリート二次製品構造規格検討委員会の「L型街渠」をもとに設計された愛知県コンクリート製品協同組合の「長尺化鉄筋コンクリートL形側溝」を引用しました。

上記の工種は、形状が似ていることと、作業の手順が同一の工程であることと、重量範囲が対応していることから引用しました。

## 自在R連続基礎ブロック布設単価書(埋設設置)

| 重量1000kgを超え2000kg以下 |           |      | (F型、S型、A型) |     |     | 10m当り |
|---------------------|-----------|------|------------|-----|-----|-------|
| 名 称                 | 規 格       | 数 量  | 単位         | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 土木一般世話役             |           | 0.21 | 人          |     |     |       |
| 特殊作業員               |           | 0.21 | 〃          |     |     |       |
| 普通作業員               |           | 0.42 | 〃          |     |     |       |
| 自在R連続基礎ブロック         |           | 5.00 | 個          |     |     |       |
| トラッククレーン賃料          | 油圧式 4.9t吊 | 0.21 | 日          |     |     |       |
| 諸雑費                 |           | 4    | %          |     |     |       |
| 計                   |           |      |            |     |     |       |

(注)

- I. 歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり、床堀、埋戻は含まない。
- II. 据付機械はトラッククレーンの賃料を基本とする。
- III. 上表には、連結作業および敷モルタルの施工(練り手間と敷均し)を含む。
- IV. 諸雑費は、敷モルタルの材料費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2007.2.21

## 自在R連続基礎ブロック布設歩掛り

(参考)

自在R連続基礎ブロックの布設は、調査結果が無いため、中部地区コンクリート二次製品構造規格検討委員会の「L型街渠」をもとに設計された愛知県コンクリート製品協同組合の「長尺化鉄筋コンクリートL形側溝」を引用しました。

上記の工種は、形状が似ていることと、作業の手順が同一の工程であることと、重量範囲が対応していることから引用しました。

## 自在R連続基礎ブロック布設単価書(埋設設置)

| 重量80kgを超え1000kg以下 |           |      | (B型) |     |     | 10m当り |
|-------------------|-----------|------|------|-----|-----|-------|
| 名 称               | 規 格       | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 土木一般世話役           |           | 0.14 | 人    |     |     |       |
| 特殊作業員             |           | 0.14 | 〃    |     |     |       |
| 普通作業員             |           | 0.28 | 〃    |     |     |       |
| 自在R連続基礎ブロック       |           | 5.00 | 個    |     |     |       |
| トラッククレーン賃料        | 油圧式 4.9t吊 | 0.14 | 日    |     |     |       |
| 諸雑費               |           | 4    | %    |     |     |       |
| 計                 |           |      |      |     |     |       |

(注)

- I. 歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり、床堀、埋戻は含まない。
- II. 据付機械はトラッククレーンの賃料を基本とする。
- III. 上表には、連結作業および敷モルタルの施工(練り手間と敷均し)を含む。
- IV. 諸雑費は、敷モルタルの材料費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2007.2.21

## 自在R連続基礎ブロック布設歩掛り

(参考)

自在R連続基礎ブロックの布設は、調査結果が無いため、中部地区コンクリート二次製品構造規格検討委員会の「L型街渠」をもとに設計された愛知県コンクリート製品協同組合の「長尺化鉄筋コンクリートL形側溝」を引用しました。

上記の工種は、形状が似ていることと、作業の手順が同一の工程であることと、重量範囲が対応していることから引用しました。

## 自在R連続基礎ブロック布設単価書(埋設設置)

| 重量350kgを超え550kg以下、製品長さ1m |           |       |    | (B型 1m) |     | 10m当り |
|--------------------------|-----------|-------|----|---------|-----|-------|
| 名 称                      | 規 格       | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額 | 摘 要   |
| 土木一般世話役                  |           | 0.40  | 人  |         |     |       |
| 特殊作業員                    |           | 0.40  | // |         |     |       |
| 普通作業員                    |           | 0.80  | // |         |     |       |
| 自在R連続基礎ブロック              |           | 10.00 | 個  |         |     |       |
| トラッククレーン賃料               | 油圧式 4.9t吊 | 0.40  | 日  |         |     |       |
| 諸雑費                      |           | 4     | %  |         |     |       |
| 計                        |           |       |    |         |     |       |

(注)

- I. 歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり、床堀、埋戻は含まない。
- II. 据付機械はトラッククレーンの賃料を基本とする。
- III. 上表には、連結作業および敷モルタルの施工(練り手間と敷均し)を含む。
- IV. 諸雑費は、敷モルタルの材料費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2007.2.21

# 自在R連続基礎 設置歩掛

設置条件: 路上設置

対象規格: H型、N型、A型、B型



株式会社イビコン

## 自在R連続基礎ブロック布設歩掛り

(参考)

自在R連続基礎ブロックの布設は、調査結果が無いため、中部地区コンクリート二次製品構造規格検討委員会の「L型街渠」をもとに設計された愛知県コンクリート製品協同組合の「長尺化鉄筋コンクリートL形側溝」を引用しました。

上記の工種は、形状が似ていることと、作業の手順が同一の工程であることと、重量範囲が対応していることから引用しました。

## 自在R連続基礎ブロック布設単価書(路上設置)

| 重量1000kgを超え2000kg以下 |           |      | (H型、N型、A型) |     |     | 10m当り |
|---------------------|-----------|------|------------|-----|-----|-------|
| 名 称                 | 規 格       | 数 量  | 単位         | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 土木一般世話役             |           | 0.21 | 人          |     |     |       |
| 特殊作業員               |           | 0.21 | 〃          |     |     |       |
| 普通作業員               |           | 0.42 | 〃          |     |     |       |
| 自在R連続基礎ブロック         |           | 5.00 | 個          |     |     |       |
| トラッククレーン賃料          | 油圧式 4.9t吊 | 0.21 | 日          |     |     |       |
| 諸雑費                 |           | 4    | %          |     |     |       |
| 計                   |           |      |            |     |     |       |

(注)

- I. 歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり、床堀、埋戻は含まない。
- II. 据付機械はトラッククレーンの賃料を基本とする。
- III. 上表には、連結作業および転用時の基礎補修を含む。
- IV. 諸雑費は、施工器具の損料及び機械損料であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2007.2.21

## 自在R連続基礎ブロック布設歩掛り

(参考)

自在R連続基礎ブロックの布設は、調査結果が無いため、中部地区コンクリート二次製品構造規格検討委員会の「L型街渠」をもとに設計された愛知県コンクリート製品協同組合の「長尺化鉄筋コンクリートL形側溝」を引用しました。

上記の工種は、形状が似ていることと、作業の手順が同一の工程であることと、重量範囲が対応していることから引用しました。

## 自在R連続基礎ブロック布設単価書(路上設置)

| 重量80kgを超え1000kg以下 |           |      | (B型) |     |     | 10m当り |
|-------------------|-----------|------|------|-----|-----|-------|
| 名 称               | 規 格       | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 土木一般世話役           |           | 0.14 | 人    |     |     |       |
| 特殊作業員             |           | 0.14 | //   |     |     |       |
| 普通作業員             |           | 0.28 | //   |     |     |       |
| 自在R連続基礎ブロック       |           | 5.00 | 個    |     |     |       |
| トラッククレーン賃料        | 油圧式 4.9t吊 | 0.14 | 日    |     |     |       |
| 諸雑費               |           | 4    | %    |     |     |       |
| 計                 |           |      |      |     |     |       |

(注)

- I. 歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり、床堀、埋戻は含まない。
- II. 据付機械はトラッククレーンの賃料を基本とする。
- III. 上表には、連結作業および転用時の基礎補修を含む。
- IV. 諸雑費は、施工器具の損料及び機械損料であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2007.2.21

## 自在R連続基礎ブロック布設歩掛り

(参考)

自在R連続基礎ブロックの布設は、調査結果が無いため、中部地区コンクリート二次製品構造規格検討委員会の「L型街渠」をもとに設計された愛知県コンクリート製品協同組合の「長尺化鉄筋コンクリートL形側溝」を引用しました。

上記の工種は、形状が似ていることと、作業の手順が同一の工程であることと、重量範囲が対応していることから引用しました。

## 自在R連続基礎ブロック布設単価書(路上設置)

| 重量350kgを超え550kg以下、製品長さ1m |           |       |     | (B型 1m) | 10m当り |     |
|--------------------------|-----------|-------|-----|---------|-------|-----|
| 名 称                      | 規 格       | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額   | 摘 要 |
| 土木一般世話役                  |           | 0.40  | 人   |         |       |     |
| 特殊作業員                    |           | 0.40  | //  |         |       |     |
| 普通作業員                    |           | 0.80  | //  |         |       |     |
| 自在R連続基礎ブロック              |           | 10.00 | 個   |         |       |     |
| トラッククレーン賃料               | 油圧式 4.9t吊 | 0.40  | 日   |         |       |     |
| 諸雑費                      |           | 4     | %   |         |       |     |
| 計                        |           |       |     |         |       |     |

(注)

- I. 歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり、床堀、埋戻は含まない。
- II. 据付機械はトラッククレーンの賃料を基本とする。
- III. 上表には、連結作業および転用時の基礎補修を含む。
- IV. 諸雑費は、施工器具の損料及び機械損料であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2007.2.21