

FR横断側溝用柵歩掛

○柵設置歩掛

平成25年度版 国土交通省土木工事積算基準 P.81～90 3章.共通工 ⑥排水構造物工
3-6集水柵より

集水柵据付歩掛 10基当り

1基当り質量 80kgを超え400kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	0.2			
特殊作業員		〃	0.1			
普通作業員		〃	0.1			
バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準値) クローラ型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊	h	2.6			
基礎碎石費	t=20cm以下	%	18			
諸雑費		%	2			
合計						
1基当り						

集水柵据付歩掛 10基当り

1基当り質量 400kgを超え800kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	0.4			
特殊作業員		〃	0.1			
普通作業員		〃	0.6			
バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準値) クローラ型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊	h	3.6			
基礎碎石費	t=20cm以下	%	18			
諸雑費		%	2			
合計						
1基当り						

バックホウ運転 1時間当り単価表

平成23年度版 土木工事積算基準マニュアル P.724 建設機械運転単価表より

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人	0.16			
燃料費	軽油	ℓ	11			
機械損料	排出ガス対策型(第1次基準値) クローラ型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊	h	1			
諸雑費		式	1			
合計						

(注)

- 歩掛は、運搬距離30m程度までの現場内小運搬を含む据付作業であり、床掘り、埋戻し、残土処理は含まない。
- 上表歩掛は、蓋版の有無にかかわらず適用できる。
- 基礎碎石費及び諸雑費は、労務費及び機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、基礎碎石費及び諸雑費に含まれる内容は、次のとおりである。
[基礎碎石費]
敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、碎石等材料費
[諸雑費]
敷砂または敷モルタル材料費
- 基礎碎石の敷均し厚は、20cm以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。
- 基礎碎石費は、材料の種別・規格にかかわらず適用できる。

○ベース歩掛

○FR横断側溝用柵 中間ベース据付歩掛 10個当り 200kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	0.2			
特殊作業員		〃	0.2			
普通作業員		〃	0.7			
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	日	0.3			
合計						
1個当り						

○FR横断側溝用柵 中間ベース据付歩掛 10個当り 200kg超～800kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	0.3			
特殊作業員		〃	0.2			
普通作業員		〃	0.9			
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	日	0.4			
合計						
1個当り						

○FR横断側溝用柵 ベース据付歩掛 10個当り 200kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	0.2			
特殊作業員		〃	0.2			
普通作業員		〃	0.7			
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	日	0.3			
合計						
1個当り						

○FR横断側溝用柵 ベース据付歩掛 10個当り 200kg超～800kg以下

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	0.3			
特殊作業員		〃	0.2			
普通作業員		〃	0.9			
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	日	0.4			
合計						
1個当り						

平成23年度版 国土交通省土木工事積算基準 14章.共同溝 ②電線共同溝工(C・C・BOX)
6-2-2蓋設置歩掛を参照し設定した自社歩掛である。

作成日 2016/6/8